



MUNICIPALIDAD DE
Las Perdices

ANEXO 1 - MATERIALES ELECTRICIDAD

"PROGRAMA 10 MIL VIVIENDAS "

ITEM	MATERIALES x 8 Viviendas	UNIDAD	TOTAL
1	Pilar monofasico de Hormigón	UNIDAD	8
2	Tapa para caja medidor pilar monofásico	UNIDAD	8
3	Bajada completa monofásica	UNIDAD	8
4	Tablero principal 8 módulos	UNIDAD	8
5	Disyuntor diferencial 25 Amp	UNIDAD	8
6	Jabalina	UNIDAD	8
7	Térmica bipolar 2x10 Amp	UNIDAD	16
8	Caño corrugado ignifugo 1"x25 mts.	UNIDAD	24
9	Caja octogonal chapa 7x7 cm	UNIDAD	64
10	Caja rectangular chapa 5x10 cm	UNIDAD	120
11	Cable cobre c/aislación unipolar 1.5mm 2x50 m (blanco)	mts	800
12	Cable cobre c/aislación unipolar 2.5mm 2x50 m (rojo)	mts	800
13	Cable cobre c/aislación unipolar 2.5mm 2x100 m (celeste)	mts	800
14	Cable cobre c/aislación unipolar 2.5mm 2x50 m (marrón)	mts	800
15	Cable cobre c/aislación unipolar 2.5mm 2x100 m (verde)	mts	800
16	Cable subterráneo 3x6	mts	80
17	Tomacorriente 2x10A	UNIDAD	40
18	Tomacorriente 1x10A	UNIDAD	24
19	Llave con 1 pto y toma	UNIDAD	8
20	Llave con 1 pto.	UNIDAD	24
21	Llave con 2 ptos.	UNIDAD	16
22	Cinta aisladora PVC 20m	UNIDAD	24